สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสะอาด (ซอยโนนยาง) หมู่ที่ 13 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	369,185.66	1.3624	502,978.54	- Factor วันที่ 15 มีนาคม 2560
			-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					- Factor F งานอาคาร 1.3074
					- Factor F งานทาง 1.3624
					- Factor F งานสะพาน 1.2782
					- Factor F งานชลประทาน 1.3375
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			502,978.54	
	ปรับลดตามงบประมาณ			500,000.00	
ตัวอักษร	(ห้าแสนบาทถ้วน)				

คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิชา สุภาจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหทัยทิพย์ บุตรน้อย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพัชรี เดชมัด)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง	4.00	เมตร	ยาว	235.00	เมตร
หนา	0.15	เมตร	พื้นที่	940.00	ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ	0.30	เมตร			

สถานที่ดำเนินการ บ้านโคกสะอาด (ซอยโนนยาง) หมู่ที่ 13 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าเครื่องจักร/แรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	**งานโครงสร้างถนนเดิม**							
	1.1 งานถางป่า ปรับเกลี่ยข้างทาง	ตร.ม.	940.00	-	-	1.62	1,522.80	
	1.2 งานขุดรื้อ ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	24.00	-	-	7.92	190.08	
2	**งานรองพื้นทางและพื้นทาง**							
	2.1 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	30.04	181.36	5,448.05	-	-	
	- ค่าปรับเกลี่ยไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	30.04	-	-	44.63	1,340.69	
	2.2 งานทรายหยาบรองใต้พื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	47.00	417.70	19,631.90	-	-	
	- ค่าปรับเกลี่ยทราย	ลบ.ม.	47.00	-	-	37.29	1,752.63	
3	**งานผิวทางคอนกรีต ค.2 Strength 240 กก./ตร.ซม. รูปทรงลูกบาศก์**							
	3.1 งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	940.00	350.08	329,075.20	-	-	
	3.2 ค่ายางรอยต่อคอนกรีต	ลิตร	19.20	18.54	355.97	-	-	
	3.3 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	16.00	-	-	21.19	339.04	
	3.4 ค่าหยอดยางตามรอยต่อ	เมตร	176.00	-	-	12.53	2,205.28	
	3.5 ท่อ PVC Ø 3/4 " ยาว 0.25 ม. พร้อมปลั๊กอุดปลาย	ชุด	35.00	15.00	525.00	-	-	

คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิชา สุภาจันทร์) (นางสาวหทัยทิพย์ บุตรน้อย) (นางสาวพัชรี เดชมัด)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าเครื่องจักร/แรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	3.6 โฟม หนา 1 " x 0. 15 ม. รอยต่อ ทุกระยะ 50 เมตร	เมตร	20.00	10.00	200.00	-	-	
4	งานโครงสร้างเหล็ก							
	4.1 เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 15 มม.	กก.	111.20	16.56	1,841.47	3.30	366.96	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 19 มม.	กก.	44.60	16.62	741.25	2.90	129.34	
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	1,350.00	1,350.00	150.00	150.00	
	- ป้าย ต-75	ป้าย	1.00	1,870.00	1,870.00	150.00	150.00	
	ราคาวัสดุ				361,038.84		-	
	ราคาค่าเครื่องจักร/ค่าแรงงาน						8,146.82	
	ราคารวมทั้งสิ้นเป็นเงิน						369,185.66	

คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิชา สุภาจันทร์) (นางสาวหทัยทิพย์ บุตรน้อย) (นางสาวพัชรี เดชมัด)