สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ดำเนินการ บ้านแสง หมู่ที่ 1 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	232,113.12	1.3624	316,230.91	- Factor วันที่ 15 มีนาคม 2560 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - Factor F งานอาคาร 1.3074 - Factor F งานทาง 1.3624 - Factor F งานสะพาน 1.2782 - Factor F งานชลประทาน 1.3375
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			316,230.91	
	ปรับลดตามงบประมาณ			**310,000.00**	
ตัวอักษร	**(สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิชา สุภาจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหทัยทิพย์ บุตรน้อย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอุดมลักษณ์ เรกะสันต์)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง	4.00	เมตร	ยาว	150.00	เมตร
หนา	0.15	เมตร	พื้นที่	600.00	ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ				-	เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านแสง หมู่ที่ 1 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าเครื่องจักร/แรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	**งานโครงสร้างถนนเดิม**							
	1.1 งานถางป่า ปรับเกลี่ยข้างทาง	ตร.ม.	150.00	-	-	1.68	252.00	
2	**งานรองพื้นทางและพื้นทาง**							
	2.1 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	1.60	175.67	281.07	-	-	
	- ค่าปรับเกลี่ยไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	1.60	-	-	47.74	76.38	
	2.2 งานทรายหยาบรองใต้พื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	428.40	12,852.00	-	-	
	- ค่าปรับเกลี่ยทราย	ลบ.ม.	30.00	-	-	40.00	1,200.00	
3	**งานผิวทางคอนกรีต ค.2 Strength 240 กก./ตร.ซม. รูปทรงลูกบาศก์**							
	3.1 งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	600.00	353.95	212,370.00	-	-	
	3.2 ค่ายางรอยต่อคอนกรีต	ลิตร	12.00	20.87	250.44	-	-	
	3.3 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	8.00	-	-	22.65	181.20	

คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิชา สุภาจันทร์) (นางสาวหทัยทิพย์ บุตรน้อย) (นางสาวอุดมลักษณ์ เรกะสันต์)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าเครื่องจักร/แรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	3.4 ค่าหยอดยางตามรอยต่อ	เมตร	112.00	-	-	13.87	1,553.44	
	3.5 ท่อ PVC Ø 3/4 " พร้อมปลั๊กอุดปลายท่อ	เมตร	3.50	13.25	46.38	-	-	
	3.6 โฟม หนา 1 " x 0. 15 ม. รอยต่อ ทุกระยะ 50 เมตร	เมตร	8.00	10.00	80.00	-	-	
4	**งานโครงสร้างเหล็ก**							
	4.1 เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 15 มม.	กก.	58.38	16.63	970.86	3.30	192.65	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 19 มม.	กก.	23.42	16.60	388.77	2.90	67.92	
5	**งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ**	ป้าย	1	1,200.00	1,200.00	150.00	150.00	
	ราคาวัสดุ				228,439.52		-	
	ราคาค่าเครื่องจักร/ค่าแรงงาน						3,673.60	
	ราคารวมทั้งสิ้นเป็นเงิน						**232,113.12**	

คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิชา สุภาจันทร์) (นางสาวหทัยทิพย์ บุตรน้อย) (นางสาวอุดมลักษณ์ เรกะสันต์)