บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง (องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่) อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ๘๕๕๐๓/ **วันที่** ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจิก หมู่ที่ ๑๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ,ปลัด อบต.)

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ จะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจิก หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี (ตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ เลขที่ ๑๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจิก หมู่ที่ ๑๒ ซึ่งในการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาราคาดังต่อไปนี้

๑. ค่าวัสดุก่อสร้างใช้ราคาดังต่อไปนี้

๑.๑ งานถางป่า คันทางเดิม ใช้ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม) สำหรับน้ำมันดีเซล (โซล่าราคา ๒๒.๐๐-๒๒.๙๙ บาท/ลิตร)

๑.๒ ทรายหยาบรองพื้น ใช้ราคาประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๒๐๕.๖๑ บาท/ลบ.ม.

๑.๓ ค่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑ ใช้ราคาประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของจังหวัดอุบลราชธานี ๒,๒๐๕.๖๑ บาท/ตัน

๑.๔ หินย่อย ๓/๔" ใช้ราคาประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของจังหวัดอุบลราชธานี ๘๒๒.๔๓ บาท/ลบ.ม.

๑.๕ เหล็ก RB (CONTRACTION JOIN) ขนาด Ø ๑๕ มม. ใช้ราคาประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของจังหวัดอุบลราชธานี ๑๖,๖๕๔.๒๑ บาท/ตัน

๑.๖ เหล็ก RB (EXPANSION JOIN) ขนาด Ø ๑๙ มม. ใช้ราคาประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของจังหวัดอุบลราชธานี ๑๖,๖๑๒.๑๕ บาท/ตัน

๑.๗ ดินลูกรังไหล่ทางใช้ราคาบ่อดินลูกรังน้ำคำแดง อำเภอม่วงสามสิบ ๑๑.๘๘ บาท/ลบ.ม.

๒. ค่าแรงงาน ใช้ราคาดังต่อไปนี้

ใช้ราคาค่าแรงงานและค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม) ฉบับปรับปรุงใหม่ ๒๕๖๐ ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมือง ๒๒.๐๐-๒๒.๙๙ บาท/ลิตร

๓. ค่าขนส่ง ใช้ราคาดังต่อไปนี้

๓.๑ ทรายหยาบรองพื้น ใช้ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเหล่าเสือโก้ก ๒๒.๐๐-๒๒.๙๙ บาท/ลิตร ระยะทาง ๓๐ กม. = ๙๔.๒๘ บาท/ลบ.ม.

๓.๒ หินย่อย ใช้ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง ๒๒.๐๐-๒๒.๙๙ บาท/ลิตร ระยะทาง ๓๐ กม. = ๙๔.๒๘ บาท/ลบ.ม.

๓.๓ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑ ใช้ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเหล่าเสือโก้ก ๒๒.๐๐-๒๒.๙๙ บาท/ลิตร ระยะทาง ๓๐ กม. = ๖๗.๓๔ บาท/ตัน

๓.๔ เหล็กเสริมถนนคอนกรีต ใช้ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเหล่าเสือโก้ก ๒๒.๐๐-๒๒.๙๙ บาท/ลิตร ระยะทาง ๓๐ กม. = ๖๗.๓๔ บาท/ตัน

๓.๕ ดินลูกรังไหล่ทาง ใช้ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเหล่าเสือโก้ก ๒๒.๐๐-๒๒.๙๙ บาท/ลิตร ระยะทาง ๒๐ กม. = ๖๓.๔๔ บาท/ลบ.ม.

๔. ค่า Factor F ใช้ค่า Factor F งานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง ๑.๓๖๐๗

๕. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และค่าภาษี และเพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติ จึงได้จัดทำไว้ในรูปตารางของค่า Factor F รวม ๔ ตาราง ได้แก่ ตาราง Factor F ก่อสร้างอาคาร ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามบันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลางแนบท้าย

ข้อกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ราคากลางดังกล่าว เป็นราคางานจ้างก่อสร้างในครั้งนี้และเห็นควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานจ้าง ภายใน ๗๕ วัน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุวิชา สุภาจันทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นางพรสิริ สีหานาม) (นางสาวอุดมลักษณ์ เรกะสันต์)

ความเห็น.....

.....

(นางนฤมิต จันทร์สวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็น.....

.....

(นางวศินี วรรณพินิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

ความเห็น.....

.....

(นายกองสูน สายแวว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจิก (ซอยโนนคูณ) หมู่ที่ 12 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	370,255.03	1.3607	503,820.83	- Factor วันที่ 19 มิถุนายน 2563 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - Factor F งานอาคาร 1.3056 - Factor F งานทาง 1.3607 - Factor F งานสะพาน 1.2764 - Factor F งานชลประทาน 1.3357
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			503,820.83	
	ปรับลดตามงบประมาณ			**500,000.00**	
ตัวอักษร	**(ห้าแสนบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิชา สุภาจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพรสิริ สีหานาม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอุดมลักษณ์ เรกะสันต์)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 980.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ - เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านจิก (ซอยโนนคูณ) หมู่ที่ 12 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าเครื่องจักร/แรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	**งานโครงสร้างถนนเดิม**							
	1.1 งานถางป่า ปรับเกลี่ยข้างทาง	ตร.ม.	245.00	-	-	1.63	399.35	
2	**งานรองพื้นทางและพื้นทาง**							
	2.1 งานลูกรังเชื่อมถนนเดิม	ลบ.ม.	5.00	183.67	918.35	-	-	
	- ค่าปรับเกลี่ยลูกรัง	ลบ.ม.	5.00	-	-	45.25	226.25	
	2.2 งานทรายหยาบรองใต้พื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	49.00	419.85	20,572.65	-	-	
	- ค่าปรับเกลี่ยทราย	ลบ.ม.	49.00	-	-	37.84	1,854.16	
3	**งานผิวทางคอนกรีต ค.2 Strength 240 กก./ตร.ซม. รูปทรงลูกบาศก์**							
	3.1 งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	980.00	345.93	339,011.40	-	-	
	3.2 ค่ายางรอยต่อคอนกรีต	ลิตร	20.00	21.70	434.00	-	-	
	3.3 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	16.00		-	21.43	342.88	

คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิชา สุภาจันทร์) (นางพรสิริ สีหานาม) (นางสาวอุดมลักษณ์ เรกะสันต์)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าเครื่องจักร/แรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	3.4 ค่าหยอดยางตามรอยต่อ	เมตร	86.00	-	-	12.75	1,096.50	
	3.5 ท่อ PVC Ø 3/4 " ยาว 0.25 ม. พร้อมปลั๊กอุดปลาย	ชุด	40.00	15.00	600.00	-	-	
	3.6 โฟม หนา 1 " x 0. 15 ม. รอยต่อ ทุกระยะ 50 เมตร	เมตร	20.00	10.00	200.00	-	-	
4	**งานโครงสร้างเหล็ก**							
	4.1 เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 15 มม.	กก.	111.20	16.72	1,859.26	3.30	366.96	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 19 มม.	กก.	44.60	16.68	743.93	2.90	129.34	
5	**งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ**							
	- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	1,350.00	1,350.00	150.00	150.00	
	ราคาวัสดุ				365,689.59		-	
	ราคาค่าเครื่องจักร/ค่าแรงงาน						4,565.44	
	ราคารวมทั้งสิ้นเป็นเงิน						**370,255.03**	

คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิชา สุภาจันทร์) (นางพรสิริ สีหานาม) (นางสาวอุดมลักษณ์ เรกะสันต์)