แบบ ปร. 5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ กว้าง 5.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.125 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและประมาณราคาที่ อบต.แพงใหญ่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	490,081.61	1.3091	641,565.83	- Factor วันที่ 28 สิงหาคม 2566
				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - Factor F งานอาคาร 1.3091
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			641,565.83	
	ราคากลางงานก่อสร้างเป็นเงิน			641,565.83	
รวมเป็นเงิน (ตัวอักษร)	**(หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทแปดสิบสามสตางค์)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.แพงใหญ่ ที่ 47 /2568 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ได้ดำเนินการตรวจสอบและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสุวิชา สุภาจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางเรืองฤทธิวรรณ นันตะวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวมะลิวัลย์ พันทราช)

แบบ ปร. 4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ กว้าง 5.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.125 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและประมาณราคาที่ อบต.แพงใหญ่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	**งานโครงสร้าง**							
	วางผังปรับพื้นที่	176.00	ตร.ม	-	-	25.00	4,400.00	
	ดินขุดรื้อเดิมออก	137.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	15,344.00	ขนทิ้งไป
	ทรายหยาบรองพื้น	41.65	ลบ.ม.	315.18	13,127.24	112.00	4,664.80	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.30	ลบ.ม.		-	426.00	127.80	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	1.51	ถุง	146.43	221.10	-	-	
	ทรายหยาบ	0.16	ลบ.ม.	315.18	50.42	-	-	
	หินภูเขา	0.26	ลบ.ม.	981.84	255.27	-	-	
					13,654.03		**24,536.60**	**ยกยอดไป**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.แพงใหญ่ ที่ 47 /2568 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568

ได้ดำเนินการตรวจสอบและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุวิชา สุภาจันทร์) (นางเรืองฤทธิวรรณ นันตะวงศ์) (นางสาวมะลิวัลย์ พันทราช)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
					13,654.03		**24,536.60**	**ยกยอดมา**
	คอนกรีต 1:2:4 103.02 ลบ.ม.	103.02	ลบ.ม.					
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	103.02	ลบ.ม.	2,224.30	229,147.38	419.00	43,165.38	
	ไม้แบบ	40.70	ตร.ม	-	-	139.00	5,657.30	จอดรถกับลาน
	ไม้แบบ คิด 80 %	32.56	ลบ.ฟ.	512.38	16,683.09	-	-	
	ไม้เคร่ายึดแบบ คิด 30 %	12.21	ลบ.ฟ.	546.54	6,673.25		-	
	ตะปู	10.18	ก.ก.	39.31	400.17	-	-	
	เหล็กเสริม							
	RB 6 มม.	43.73	ก.ก.	21.86	955.93	4.40	192.41	
	RB 9 มม.	10.88	ก.ก.	20.86	226.95	4.40	47.87	
	DB 12 มม.	452.35	ก.ก.	20.12	9,101.28	3.60	1,628.46	
	WM 4.0 มม.@ 0.10x0.30 #	800.00	ตร.ม.	29.46	23,568.00	5.00	4,000.00	
	ลวดผูกเหล็ก	13.00	ก.ก.	39.31	511.03	-	-	
					300,921.11		**79,228.02**	**ยกยอดไป**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.แพงใหญ่ ที่ 47 /2568 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568

ได้ดำเนินการตรวจสอบและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธาณกรรมการฯ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุวิชา สุภาจันทร์) (นางเรืองฤทธิวรรณ นันตะวงศ์) (นางสาวมะลิวัลย์ พันทราช)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
					300,921.11		**79,228.02**	**ยกยอดมา**
2	**งานโครงหลังคา**	.						
	หลังคาเหล็กรีดลอนสี 0.30 มม. PU หนา 1 นิ้ว	115.50	ตร.ม.	250.00	28,875.00	70.00	8,085.00	
	เหล็กเคลือบสังกะสี BS-M Ø 2 1/ 2"	15.00	ท่อน	1,229.00	18,435.00		-	
	เหล็กเคลือบสังกะสี BS-M Ø 1 1/ 2"	3.00	ท่อน	696.00	2,088.00		-	
	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	21.00	ท่อน	630.94	13,249.74	-	-	
	เหล็กกล่อง 3/4 x 3/4 x 1.2 มม.	4.00	ท่อน	101.87	407.48	-	-	
	สีกันสนิม	4.00	กระป๋อง	397.20	1,588.80	-	-	
	น้ำมันสน	3.00	กระป๋อง	125.00	375.00	-	-	
	8-L-Bolt (เหล็กชุบกาวาไนท์) ขนาด 16 มม.x 600 มม.	40.00	ตัว	110.00	4,400.00	-	-	
	เหล็ก PLATE ขนาด 250 x 250 x 12 มม.	10.00	แผ่น	500.00	5,000.00		-	
	8-เหล็ก PLATE ค้ำยันยึดเสา ขนาด 75 x 6 มม.	40.00	ตัว	40.00	1,600.00		-	
	เหล็ก PLATE ค้ำยันยึดแป ขนาด 100 x 4 มม.	30.00	ตัว	40.00	1,200.00		-	
					378,140.13		**87,313.02**	**ยกยอดไป**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.แพงใหญ่ ที่ 47 /2568 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568

ได้ดำเนินการตรวจสอบและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธาณกรรมการฯ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุวิชา สุภาจันทร์) (นางเรืองฤทธิวรรณ นันตะวงศ์) (นางสาวมะลิวัลย์ พันทราช)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
					378,140.13		**87,313.02**	**ยกยอดมา**
	RB 9 มม.	31.61	ก.ก.	20.86	659.38	4.40	139.08	
	ค่าแรงดัดโค้งเหล็กค้ำยัน	5.00	ท่อน	-	-	800.00	4,000.00	
	ค่าแรงเชื่อมโครงสร้างอาคาร (เสา คาน อื่นๆ)	852.50	กก.	-	-	12.00	10,230.00	
	อุปกรณ์ยึด ใบตัด ตะปู สกูรฯลฯ	1.00	รายการ	2,500.00	2,500.00	-	-	
3	**งานระบบไฟฟ้า**							
	สปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์ แสงสีขาว กำลังไฟ ไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ ขนาดแผงโซลาร์ไม่น้อยกว่า 350 x 350 มม.	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	550.00	1,100.00	
	ราคาค่าวัสดุ				**387,299.51**			
	ราคาค่าแรง						**102,782.10**	**บาท**
	รวมค่าก่อสร้าง+ค่าแรงงาน						**490,081.61**	**บาท**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.แพงใหญ่ ที่ 47 /2568 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568

ได้ดำเนินการตรวจสอบและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธาณกรรมการฯ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุวิชา สุภาจันทร์น) (นางเรืองฤทธิวรรณ นันตะวงศ์) (นางสาวมะลิวัลย์ พันทราช)

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและประมาณราคาที่ อบต.แพงใหญ่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี .

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ .

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับ** ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. **ลักษณะงาน**

(โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๔๑,๕๖๕.๘๓ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุวิชา สุภาจันทร์ ประธานกรรมการกำหนดราคา

๗.๒ นางเรืองฤทธิวรรณ นันตะวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๓ นางสาวมะลิวัลย์ พันทราช กรรมการกำหนดราคากลาง