แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.169-08 บ้านโนนสมบูรณ์ ถึง บ้านบากนาเจริญตำบลแพงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่/องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,800.000	1.77	3,186.00	1.3642	2.41	4,346.34
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
2	2.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	20.000	292.71	5,854.20	1.3642	399.31	7,986.29
	2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	90.000	478.84	43,095.60	1.3642	653.23	58,791.01
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

สุวิชา สุภาจันทร์

13 มกราคม 2568 11:32:04

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.169-08 บ้านโนนสมบูรณ์ ถึง บ้านบากนาเจริญตำบลแพงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่/องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,800.000	390.98	703,764.00	1.3642	533.37	960,074.84
5	3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	36.000	135.90	4,892.40	1.3642	185.39	6,674.21
6	3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	144.000	55.62	8,009.28	1.3642	75.87	10,926.25
							รวมราคากลาง	1,048,798.94

สุวิชา สุภาจันทร์

13 มกราคม 2568 11:32:04

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.169-08 บ้านโนนสมบูรณ์ ถึง บ้านบากนาเจริญตำบลแพงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่/องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

(สุวิชา สุภาจันทร์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เรืองฤทธิวรรณ นันตะวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(มะลิวัลย์ พันทราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุวิชา สุภาจันทร์
13 มกราคม 2568

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.169-08 บ้านโนนสมบูรณ์ ถึง บ้านบากนาเจริญตำบลแพงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.169-08 บ้านโนนสมบูรณ์ถึงบ้านบากนาเจริญตำบลแพงใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ / องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,053,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.169-08 บ้านโนนสมบูรณ์ ถึง บ้านบากนาเจริญ ตำบลแพงใหญ่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 1,048,798.94 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 สุวิชา สุภาจันทร์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

   7.2 เรืองฤทธิวรรณ นันตะวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

   7.3 มะลิวัลย์ พันทราช กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

สุวิชา สุภาจันทร์

13 มกราคม 2568 11:31:09