แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.169-20 บ้านแดง ถึงบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลแพงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่/องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,809.000	1.77	4,971.93	1.3642	2.41	6,782.70
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
2	2.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	70.000	292.71	20,489.70	1.3642	399.31	27,952.04
	2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	140.450	478.84	67,253.07	1.3642	653.23	91,746.63
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

สุวิชา สุภาจันทร์

15 มกราคม 2568 15:56:03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.169-20 บ้านแดง ถึงบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลแพงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่/องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,809.000	390.98	1,098,262.82	1.3642	533.37	1,498,250.13
5	3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	56.000	135.90	7,610.40	1.3642	185.39	10,382.10
6	3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	224.000	55.62	12,458.88	1.3642	75.87	16,996.40
							รวมราคากลาง	1,652,110.00

สุวิชา สุภาจันทร์

15 มกราคม 2568 15:56:03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.169-20 บ้านแดง ถึงบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลแพงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่/องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

(สุวิชา สุภาจันทร์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มะลิวัลย์ พันทราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(เรืองฤทธิวรรณ นันตะวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุวิชา สุภาจันทร์
15 มกราคม 2568

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๖๙-๒๐ บ้านแดง ถึง บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลแพงใหญ่ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หูช้าง ๒ ข้าง พื้นที่ ๙.๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๙.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและประมาณราคาที่ อบต.แพงใหญ่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี .

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ .

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับ** ๑,๖๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. **ลักษณะงาน**

(โดยสังเขป) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หูช้าง ๒ ข้าง พื้นที่ ๙.๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๙.๐๐ ตารางเมตร.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑,๖๕๒,๑๑๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุวิชา สุภาจันทร์ ประธานกรรมการกำหนดราคา

๗.๒ นางสาวมะลิวัลย์ พันทราช กรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๓ นางเรืองฤทธิวรรณ นันตะวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง